

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

และโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 จำนวน 2 หลัง	1,134,259.63	
2	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จำนวน 2 หลัง	861,221.17	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,995,480.81	
	ขอคิดราคาเพียง	1,995,480.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ อยู่ทรัพย์)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านม่วง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติคุณ จงวรรณศิลป์)

กรรมการ

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ)

(นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน)	จำนวนบาท	FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5	1.3091
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.3067
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	7.00%	2	1.3051
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.3020
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2960
		15	1.2611
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D-E) \times (A-B)]}{(C-B)} \right\}$		20	1.2535
		25	1.2265
		30	1.2181
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 1,528,917.32		40	1.2177
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1,000,000.00		50	1.2176
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 2,000,000.00		60	1.2078
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3067		70	1.2067
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3051		80	1.2067
แทนค่า $1.3067 - \left[\frac{(1.3067 - 1.3051) \times (1,528,917.32 - 1,000,000.00)}{(2,000,000.00 - 1,000,000.00)} \right]$ สรุปค่าต้นทุนงาน 1,528,917.32 บาท ค่า FACTOR F เท่ากับ <u>1.3059</u>		90	1.2066
		100	1.2066
		150	1.2039
		200	1.2039
		250	1.2031
		300	1.1969
		350	1.1884
		400	1.1877
		500	1.1871
		>500	1.1805

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ อยู่ทรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการก่อสร้าง ทด.บ้านมุง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกิตติคุณ จงวรรณะศิลป์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	287,410.00	1.3059	375,328.72	
2	งานสถาปัตยกรรม	433,903.00	1.3059	566,633.93	
3	งานระบบสุขาภิบาล ทับหลัง และป้องกันอัคคีภัย	119,988.00	1.3059	156,692.33	
4	งานระบบไฟฟ้า	15,298.00	1.3059	19,977.66	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,400.00	1.07	2,568.00	
6	งานอื่น ๆ	10,000.00	1.3059	13,059.00	
	"ค่า".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่างานต้นทุน		868,999.00	รวมค่าก่อสร้าง	1,134,259.63	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอวิสิทธิ์ อยู่ทรัพย์)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านม่วง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติคุณ จรรวณะศิลป์)

กรรมการ

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ)

(นายศุภวิทย์ บุญสวัสดิ์)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 หน้าที่ 1/10

กองงาน/งาน

1 งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องเก็บข้าวเปลือกชาด ๑ ที่/ตร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดิน หิน หวาย และฐานราก								
	ขุดดินฐานรากและถมดิน (ม.ร.ค.)	78	ลบ.ม.	-	-	142.00	11,076.00	11,076.00	
	คอนกรีตทอขวารองเก็บฐานราก 1:3:5	1.2	ลบ.ม.	1,610.00	1,932.00	426.00	511.20	2,443.20	
	พราชมกึ่งระมัด	3.2	ลบ.ม.	410.00	1,312.00	96.00	316.80	1,628.80	
1.2	งานหล่อคอนกรีต								
	เสาเข็ม คมกร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	80	ต้น	314.00	25,120.00	128.00	10,240.00	35,360.00	
1.3	งานถนนพหลโยธิน								
	ไม้แบบทึบไป อาคาร 1 ชั้น	128	ลบ.ท.	400.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
	ไม้ค้ำ	38	ลบ.ท.	400.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	ไม้ค้ำยัน	32	ต้น	28.00	896.00	-	-	896.00	
	ตะปูขนาดต่างๆ	40	ก.ก.	47.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	154	ตร.ก.	-	-	136.00	21,406.00	21,406.00	
1.4	งานทอขวารองโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	14	ลบ.ม.	1,845.00	29,520.00	532.00	8,312.00	38,032.00	
	รวมยอดยกไป							178,406.00	

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายสมิทธิ์ อนุพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง พ.ศ. ๖๖๖๖

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายวิฑูรย์ จรุงนาคะศิริ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/10

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำดื่มโรงเรียนชาย 4 มี/99 จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดรวม							178,406.00	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กกลม SR 26 Ø 6 มม.	114	เส้น	50.00	5,800.00	10.00	1,180.00	6,980.00	
	เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	30.00	เส้น	109.00	1,090.00	22.00	220.00	1,310.00	
	เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 32 มม.	104	เส้น	196.00	19,600.00	32.00	3,200.00	22,800.00	
	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	36	กก.	29.00	1,044.00	-	-	1,044.00	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปกติระดับ 300 กก./ตร.ม.	54	ตร.ม.	242.00	13,068.00	25.00	1,350.00	14,418.00	
	คอนกรีตพื้นหนาพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	54	ตร.ม.	110.00	5,940.00	90.00	1,620.00	7,560.00	
	เหล็กเสริมพื้นสำเร็จรูป	54	ตร.ม.	27.00	1,458.00	5.00	270.00	1,728.00	
1.7	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กค้ำยัน 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	22	ฟุต	489.00	10,758.00	210.00	4,620.00	15,378.00	
	เหล็กฉาก 60 x 40 x 2.3 มม.	2	ฟุต	224.00	448.00	113.00	226.00	674.00	
	เหล็กฉากพื้นหลังคาขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	26	ฟุต	762.00	19,812.00	308.00	8,008.00	27,820.00	
	ทาสีโครงหลังคา	96	ตร.ม.	62.00	5,952.00	35.00	3,360.00	9,312.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							287,410.00	

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ อนุพันธ์)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง พ.ศ. ๖๖๖

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายวิวัฒน์ จรุงเรืองศิลป์)

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุวิทย์ งามวงศ์)

ตำแหน่ง: ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ ปริญญาเอก และราคา

แบบ ปจ.4 ฉบับที่ 2/10

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างตึกเรียน 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบขอที่ : -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมของยกมา							80,468.00	
2.3	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (ใช้ก่อครึ่งล่าง)	14	ตร.ม.	298.80	4,172.00	90.00	1,316.00	5,488.00	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	98	ตร.ม.	136.80	13,328.00	84.00	8,232.00	21,560.00	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโพรง	10	ตร.ม.	375.00	3,750.00	89.00	890.00	4,640.00	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (ชั้นหน้าหลัง)	4	ตร.ม.	273.00	1,092.00	120.00	480.00	1,572.00	
	ผนังก่ออิฐก่อแก้วสีขาว	3	ตร.ม.	1,374.00	4,122.00	212.00	636.00	5,358.00	
	ผนังก่ออิฐบล็อกเรียบ ขนาด 8"x8"	190	ตร.ม.	461.00	87,590.00	166.00	31,340.00	119,130.00	
	ผนังอิฐฉาบ	13	ตร.ม.	425.00	5,525.00	90.00	1,170.00	6,695.00	
2.4	งานบัวเชิงผนัง								
	บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ 0.10 เมตร	24	เมตร	70.00	1,680.00	30.00	1,200.00	2,880.00	
	ขอบพื้นกระเบื้องเคลือบ สูง 0.20 เมตร	38	เมตร	140.00	5,320.00	30.00	1,900.00	7,220.00	
2.5	งานฉาบปูน								
	ฉาบปูนเรียบผนัง	190	ตร.ม.	75.00	14,250.00	87.00	16,530.00	30,780.00	
	ฉาบปูนเรียบเพดานฝ้า	82	ตร.ม.	80.00	6,560.00	115.00	9,430.00	15,990.00	
	รวมของยกมา							301,781.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ อู่พิชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง พค.บ้านเนิน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ อู่พิชัย)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ อู่พิชัย)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน แผนราคา

แบบ ป.๔ แผ่นที่ 5/10

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์โรงเรียนราช 4 ปี/๒๒ จำนวน 2 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 จำนวนรายการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดรวม							501,781.00	
2.6	งานประตูปิดหน้าต่างและช่องลมส้วมภายในอาคาร								
	ประตู ป.1 ประตูบานเหล็ก	8	ชุด	3,000.00	24,000.00	200.00	1,600.00	25,600.00	
	ประตู ป.2 ประตูบานเหล็ก	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	รวมค่าแรง
	ลูกกรงช่องลม 1	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	รวมค่าแรง
	ลูกกรงช่องลม 2	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	โถชักโครกแบบแขวนผนังราพูน (สีขาว)	8	ชุด	1,165.00	9,320.00	150.00	1,200.00	10,520.00	
	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมเครื่องน้ำแบบกด สีขาว	8	ชุด	2,100.00	16,800.00	450.00	3,600.00	20,400.00	
	อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว	8	ชุด	2,300.00	18,400.00	450.00	3,600.00	22,000.00	
	มิเตอร์กระดาษชำระ (สีขาว)	8	ชุด	390.00	3,120.00	120.00	960.00	4,080.00	
	ก๊อกน้ำรูปสัตว์	8	อัน	125.00	1,000.00	25.00	200.00	1,200.00	
	ถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิด	8	อัน	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00	
	เคาน์เตอร์ท่อน้ำทิ้ง 12"	2	ชุด	190.00	380.00	50.00	100.00	480.00	
	เคาน์เตอร์ท่อน้ำทิ้ง 10"	2	ชุด	160.00	320.00	50.00	100.00	420.00	
	รวมยอดรวม							425,481.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายณัฏฐ์ อนุวัตร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง พ.ศ.บ้าน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายณัฏฐ์ อนุวัตร)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายณัฏฐ์ อนุวัตร)
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบฟอร์มรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/10

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแบบจัดสรร 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานกลางโดย : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
 เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ราคาค่าวัสดุแบบบ้าน 4 ชั้น 2 หลัง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง								
3.1	งานเตรียมโครงสร้าง								
	ดินถมที่	8	จุด	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	ดินถมที่โดยวิธีวางทราย	8	จุด	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	ดินถมที่ด้วยเครื่องจักร	8	จุด	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	รวมค่าแรง
	ดินถมที่ด้วยมือ	8	จุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	รวมค่าแรง
	ดินถมที่โดยรถบรรทุก	4	จุด	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	รวมค่าแรง
	ดินถมที่โดยรถ 2 3"	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	รวมค่าแรง
	ดินถมที่โดยรถ 2 3"	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	รวมค่าแรง
3.2	งานติดตั้งน้ำ								
	ดินถมที่ด้วยมือ	8	จุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	รวมค่าแรง
	ดินถมที่ด้วยเครื่องจักร	8	จุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	รวมค่าแรง
	ดินถมที่ด้วยมือ	8	จุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	รวมค่าแรง
	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 3/4"	2	ตัว	264.00	528.00	90.00	180.00	708.00	
	รวมยอดค่า							56,108.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ อยู่ทิม) (ผู้ทิม)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.บ้านนา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ อยู่ทิม) (ผู้ทิม)
 ตำแหน่ง วิศวกรโครงการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ อยู่ทิม) (ผู้ทิม)
 ตำแหน่ง วิศวกรโครงการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ เบิรณงาน แะราคา

แบบ ปร.4 ฉบับที่ 10/10

กลุ่มงาน/กอง : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อเลี้ยงปลาในเรือนกระจก 4 คูณ 2 จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบร่าง : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคาทางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

คำทับศัพท์	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานติดตั้งท่อประปา								
5.1	งานติดตั้งท่อประปา (ทุกชนิดและประเภทย่อย)								
	ท่อประปาเหล็กเส้น	8	โหล	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							2,400.00	
6	งานอื่น ๆ								
6.1	งานติดตั้งอาคาร								
	ติดตั้งอาคาร	1	หลัง	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							10,000.00	

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายสมิทธิ์) (นายวิทย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง พ.ร.บ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายวิทย์) (นายวิทย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสมิทธิ์) (นายวิทย์)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	237,334.64	1.3059	309,935.31	
2	งานสถาปัตยกรรม	320,747.68	1.3059	418,864.40	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	78,308.00	1.3059	102,262.42	
4	งานระบบไฟฟ้า	11,128.00	1.3059	14,532.06	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,400.00	1.07	2,568.00	
6	งานอื่น ๆ	10,000.00	1.3059	13,059.00	
	"ค่า".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่างานต้นทุน		659,918.32	รวมค่าก่อสร้าง	861,221.17	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ อุดมทรัพย์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านนุญ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายภคิตคุณ จงวรรณะศิลป์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศุภวิทย์ บุญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ เบิกบานงาน และราคา

แบบ ปจ.4 ฉบับที่ 1/9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ 4 ปี/49 จำนวน 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคาทางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า 1 จาก 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดิน หิน ท่อ และฐานราก								
	ขุดดินฐานรากและถมดิน (รวมดิน)	64	ลบ.ม.	-	-	142.00	9,088.00	9,088.00	
	คอนกรีตเสาเข็มและฐานราก 1.3-5	0.72	ลบ.ม.	1,610.00	1,159.20	626.00	306.72	1,465.92	
	ทรายถมปรับระดับ	3.08	ลบ.ม.	410.00	1,262.80	99.00	304.92	1,567.72	
1.2	งานคอนกรีตเสริม								
	เสาเข็ม คม. รูปหัวโขน ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	76	ต้น	314.00	23,864.00	128.00	9,728.00	33,592.00	
1.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบทั่วๆ ไป อาคาร 1 ชั้น	122	ท.บ.ฟ.	400.00	48,800.00	-	-	48,800.00	
	ไม้ค้ำยัน	36	ท.บ.ฟ.	400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	ไม้ค้ำยัน	30	ต้น	28.00	840.00	-	-	840.00	
	ตะปูขนาดต่างๆ	38	กก.	47.00	1,786.00	-	-	1,786.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	152	ค.บ.	-	-	139.00	21,128.00	21,128.00	
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1-2-4	13	ลบ.บ.	1,843.00	23,959.00	332.00	6,916.00	30,875.00	
	รวมยอดคงเหลือ							163,568.64	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ อู่ทรัพย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง พ.ศ.บ้านมะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ อู่ทรัพย์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวิทย์ บุญศิริ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ บัญชีงาน เภสัชการ

แบบ ขร.4 หน้าที่ 2/9

กลุ่มงาน/งาน : งานเภสัช

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างเพื่อรื้อถอนสิ่งกีดขวางบริเวณถนน 6 ปี/๒๒ จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดรวม							163,568.64	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	104	เส้น	50.00	5,200.00	10.00	1,040.00	6,240.00	
	เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	8	เส้น	109.00	872.00	22.00	176.00	1,048.00	
	เหล็กรีดข้อ 50 Ø 12 มม.	86	เส้น	196.00	16,856.00	32.00	2,752.00	19,608.00	
	วงเล็บเหล็กคอนกรีต (ขนาด 18)	32	พ.	29.00	928.00	-	-	928.00	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปกติ 300 กก./ตร.ม.	42	ตร.ม.	242.00	10,164.00	25.00	1,050.00	11,214.00	
	คอนกรีตกับน้ำพื้นสำเร็จรูป ขนาด 5 ซม.	42	ตร.ม.	110.00	4,620.00	30.00	1,260.00	5,880.00	
	เหล็กเสริมพื้นสำเร็จรูป	42	ตร.ม.	27.00	1,134.00	5.00	210.00	1,344.00	
1.7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.5 มม.	22	ฟุต	489.00	10,758.00	210.00	4,620.00	15,378.00	
	เหล็กฉาก 40 x 40 x 2.5 มม.	2	ฟุต	224.00	448.00	113.00	226.00	674.00	
	เหล็ก L 6 100 x 50 x 2.5 มม.	2	ฟุต	762.00	1,524.00	308.00	616.00	2,140.00	
	น๊อตโครงสร้าง	96	ตร.ม.	62.00	5,952.00	35.00	3,360.00	9,312.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							237,334.64	

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ อดุลย์)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายวิศิษฐ์ ขจรธรรมศิลป์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 หน้าที่ 4/9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำประปาหมู่บ้านบริเวณหมู่ 4 ปี 49 จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดคงค้าง							71,828.00	
2.3	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐครึ่งผนัง (อิฐก่อครึ่งล่าง)	34	ตร.ม.	298.00	4,172.00	94.00	1,316.00	5,488.00	
	ฉาบก่อคอนกรีตเรียบ 7 ซม.	66	ตร.ม.	136.00	8,976.00	84.00	5,544.00	14,520.00	
	ฉาบก่อคอนกรีตเรียบโป้ง	12	ตร.ม.	375.00	4,500.00	89.00	1,068.00	5,568.00	
	ฉาบก่อคอนกรีตเรียบ 2 ชั้น (ฉาบหน้าขาว)	4	ตร.ม.	273.00	1,092.00	120.00	480.00	1,572.00	
	ฉาบก่อเรียบผิวสีขาว	2.88	ตร.ม.	1,574.00	4,533.12	212.00	610.56	5,143.68	
	ฉาบก่อเรียบผิวสีเทา ขนาด 8"x8"	110	ตร.ม.	461.00	50,710.00	166.00	18,260.00	68,970.00	
2.4	งานบัวเชิงผนัง								
	บัวฉาบผิวเรียบเรียบผิว 0.10 เมตร	24	เมตร	70.00	1,680.00	50.00	1,200.00	2,880.00	
	ขอบพื้นกระเบื้องเคลือบ สูง 0.20 เมตร	38	เมตร	140.00	5,320.00	50.00	1,900.00	7,220.00	
2.5	งานฉาบปูน								
	ฉาบปูนเรียบผิว	64	ตร.ม.	75.00	4,800.00	87.00	5,568.00	10,368.00	
	ฉาบปูนเรียบผิวโครงเหล็ก	72	ตร.ม.	80.00	5,760.00	115.00	8,280.00	14,040.00	
	รวมยอดคงค้างไป							207,597.68	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอภิสิทธิ์) (ผู้ทำบัญชี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ชล.บ้านมุง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิฑิตคุณ จอวรรณศิลป์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุภาวดี บุญสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 ฉบับที่ 5/9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อเลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยง 4 ตู้/ตู้ จำนวน 2 ตู้

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคาทางเดียว : คณะกรรมการกำหนดราคาทางเดียว

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดคงมา							207,597.68	
2.6	งานประตุน้ำสำหรับคลองส่งน้ำระบบอาคาร								
	ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	3,000.00	24,000.00	200.00	1,600.00	25,600.00	
	ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	รวมค่าวัสดุ
	ลูกกรงช่องลม 1	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	รวมค่าวัสดุ
	ลูกกรงช่องลม 2	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าวัสดุ
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ล้าง								
	โถชักโครกแบบมีฐานภาชนะ (สีขาว)	8	ชุด	1,165.00	9,320.00	150.00	1,200.00	10,520.00	
	อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว	8	ชุด	2,300.00	18,400.00	450.00	3,600.00	22,000.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ (สีขาว)	8	ชุด	390.00	3,120.00	120.00	960.00	4,080.00	
	ก๊อกน้ำชนิดก้านกด	8	อัน	125.00	1,000.00	25.00	200.00	1,200.00	
	ถังขยะพลาสติก 20 ลิตร	8	อัน	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00	
	ผ้าเช็ดตัวแห้ง 4"	2	ชุด	190.00	380.00	50.00	100.00	480.00	
	รวมยอดคงมา							308,477.68	

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ อู่ทรัพย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านบู่

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์คุณ จรรยาธนศิลป์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุวิทย์ บุญศรี)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

แบบแสดงรายการ เบิกขอรับ และราคา

แบบ ปร.๔ ฉบับที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มพื้นที่เรียนรู้อีก 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบร่างที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคา

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
5	งานทาสีผนังห้องเรียน								
5.1	งานทาสีผนังห้องเรียน (ทาสีนิยและประปา)								
	สีน้ำเงินดำ	8	โบน	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							2,400.00	
6	งานอื่น ๆ								
6.1	งานติดตั้งอาคาร								
	ติดตั้งท่อน้ำดื่ม	1	หลัง	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	ราคาเหมารวม
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							10,000.00	

(ลงชื่อ) _____ รับผิดชอบการก่อสร้าง

(นายอภิสิทธิ์ อุดมทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง พ.ศ.บ้านเนิน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายเกิดสิทธิ์ จรุงธรรมะสิทธิ์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศุภกิจ บุญทวีศักดิ์)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ