

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ประมาณราคาโดย นางเกษร ศิลกุล

สพป./สพม. สพม.11

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2017

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียนชาย								254,767.60
1	ชุดดินฐานรากและคานคั่น	11	ลบ.ม	-		99.00	1,089.00	1,089.00	
2	ทรายหยาบรองกันฐานราก	1	ลบ.ม	360.00	360.00	91.00	91.00	451.00	
3	คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5 ประเภท 1	1	ลบ.ม	1,400.00	1,400.00	398.00	398.00	1,798.00	
4	เสาเข็ม ค.ส.ล. ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 X 5 ม.	24	ต้น	388.00	9,312.00	152.00	3,648.00	12,960.00	
5	ไม้แบบอาคาร 1 ชั้น	50	ลบ.ฟ	400.00	20,000.00		-	20,000.00	
6	ไม้คร่าว	15	ลบ.ฟ	400.00	6,000.00		-	6,000.00	
7	ตะปูขนาดต่าง ๆ	16	กก.	26.00	416.00		-	416.00	
8	ค่าแรงไม่แบบ	63	ตร.ม.		-	133.00	8,379.00	8,379.00	
9	คอนกรีตเสริมเหล็กประเภท 1 1:2:4 โครงสร้างคานคั่น	5	ลบ.ม	1,665.00	8,325.00	436.00	2,180.00	10,505.00	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม.	30	เส้น	42.00	1,260.00	10.00	300.00	1,560.00	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 9 มม.	37	เส้น	91.00	3,367.00	21.00	777.00	4,144.00	
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 12 มม.	10	เส้น	159.00	1,590.00	30.00	300.00	1,890.00	
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 15 มม.	2	เส้น	246.00	492.00	46.00	92.00	584.00	
รวม					52,522.00		17,254.00	69,776.00	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(นางเกษร ศิลกุล)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ)..........รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา ขอรรัตน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพป./สพม. สพม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 19 มม.	2	เส้น	396.00	792.00	65.00	130.00	922.00	
15	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง เบอร์ 18	10	กก.	22.00	220.00	-	-	220.00	
16	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว	26	ลบ.ฟ	545.00	14,170.00	-	-	14,170.00	
17	ค่าติดตั้งหลังคาไม้	37	ตรม	-	-	102.00	3,774.00	3,774.00	
18	พื้นปูนทราย ปรับระดับ ซัดหยาบ	14	ตร.ม	95.00	1,330.00	61.00	854.00	2,184.00	
19	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12 x 12 นิ้ว	14	ตร.ม	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00	รวมปูนทราย
20	ผนังก่อ คอนกรีต บล็อกหนา 7 ซม.	57	ตร.ม	122.00	6,954.00	80.00	4,560.00	11,514.00	
21	ผนังก่อ คอนกรีต กันฝน	3	ตร.ม	220.00	660.00	89.00	267.00	927.00	
22	ผนัง ปูกระเบื้อง ขนาด 12 x 12 นิ้ว	23	ตร.ม	315.00	7,245.00	158.00	3,634.00	10,879.00	
23	ฉาบปูนผนังเรียบภายในอาคาร	34	ตร.ม	78.00	2,652.00	82.00	2,788.00	5,440.00	
24	ประตู บานประตูไม้ทึบสี ขนาด 0.70 x 1.6 เมตร	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	-	-	11,200.00	วงบพร้อมค่าแรง
25	เสาเอ็น คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	36	ม.	79.00	2,844.00	44.00	1,584.00	4,428.00	
26	รื้อกระเบื้องหลังคาเก่า	37	ตร.ม	-	-	20.00	740.00	740.00	รื้อกอง
27	มุงหลังคาใหม่ทั้งหลัง ด้วยเมทัลชีสเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม	60	ตรม	350.00	21,000.00	70.00	4,200.00	25,200.00	หลังคาจั่ว
รวมหน้า 2					73,477.00		24,743.00	98,220.00	
สรุปค่างาน หน้า 1-2					125,999.00	-	41,997.00	167,996.00	

(ลงชื่อ).....*Lowale*.....ผู้ประมาณราคา
(นางเกษร ศิลกุล)

(ลงชื่อ).....*Shim 26305*.....รับรองถูกต้อง
(นางสาวสุกัญญา ขอรรัตน์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพป./สพม. สพม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
28	ครอบข้างแผ่น เมทัลชีส หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	32	ม.	260.00	8,320.00	50.00	1,600.00	9,920.00	เคลือบสี
29	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยเรียบหนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	60	ตรม	250.00	15,000.00	75.00	4,500.00	19,500.00	
30	ทาสีฝ้าเพดาน	60	ตรม	35.00	2,100.00	30.00	1,800.00	3,900.00	
31	ลูกกรงบันไดเหล็ก L<G 1x1 หนา 1.2 มม.	2	ท่อน	162.00	324.00	44.00	88.00	412.00	
32	สีกันสนิม	1.2	ตรม.	40.00	48.00	35.00	42.00	90.00	
33	สีน้ำมัน ทาเหล็ก 2 เทียว	1.2	ตรม.	80.00	96.00	38.00	45.60	141.60	
34	โถส้วมนั่งยอง มีฐานพร้อมหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	3,200.00	9,600.00	298.00	894.00	10,494.00	
35	โถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	298.00	298.00	3,798.00	
36	โถปัสสาวะ พร้อมฝั้วชาล์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	335.00	670.00	9,670.00	
37	แผงกันที่ปัสสาวะชาย	3	ที่	700.00	2,100.00	170.00	510.00	2,610.00	
38	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง รวมอุปกรณ์ครบชุดและ ก๊อกน้ำแบบกดหยด	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	298.00	596.00	5,196.00	
39	สีพลาสติกอิมัลชั่น	105	ตรม	40.00	4,200.00	38.00	3,990.00	8,190.00	
40	ทาสีน้ำมัน	78	ตรม	40.00	3,120.00	35.00	2,730.00	5,850.00	
41	บ่อเกราะ - บ่อซึม	2	จุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
รวมหน้า 3					69,008.00		17,763.60	86,771.60	
สรุปค่างาน หน้า 1-3					195,007.00		59,760.60	254,767.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางเกษร ศิลปกุล)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา ขอรัดน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพป./สพม. สพม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสร้าง								74,612.00
42	คำร้องกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.5x1.5 ม. 5 มม. สีซีเมนต์	45	ตรม.		-	20.00	900.00	900.00	รื้อกอง
43	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.5x1.5 ม. 5 มม. สีซีเมนต์	100	แผ่น	74.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
44	ฉาบปิดรอยแตกกร้าว	6	ตรม.	2,500.00	15,000.00	27.00	162.00	15,162.00	
45	พัดลมโคมจิ๋ว ติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 400 มม.	30	เครื่อง	1,360.00	40,800.00	345.00	10,350.00	51,150.00	
	งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์หน้าห้อง EIS							-	179,460.00
46	ก่อกำแพงอิฐดินเผา กว้าง 4.55 x 12.70 ม. สูง 15 เซนติเมตร	35	ม.	264.00	9,108.00	84.00	2,898.00	12,006.00	2 รู
47	ถมทรายถมยกพื้นกว้าง 4.55 x 12.70 ม. สูง 15 เซนติเมตร	65	ลบ.ม	320.00	20,800.00	99.00	6,435.00	27,235.00	
48	พื้นปูนทราย ปรับระดับ ขัดหยาบ	35	ม.	95.00	3,325.00	61.00	2,135.00	5,460.00	
49	ตะแกรงเหล็กฉีกรูป wiremesh 0.6 มม. x 0.20 ม.	58	ตรม.	24.00	1,392.00	-	-	1,392.00	
50	ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16x 16 นิ้ว	58	ตรม.	350.00	20,300.00	158.00	9,164.00	29,464.00	
51	โครงเหล็กหลังคาเมทัลชีสกันความร้อน พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์	78	ตรม.	1,200.00	93,600.00	-	-	93,600.00	รวมวัสดุและค่าแรง
52	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 x 2 นิ้ว ทน 2.3 มม. (ม.ก.)	3	ท่อน	451.00	1,353.00	170.00	510.00	1,863.00	
53	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1.5 x 3 นิ้ว ทน 2.0 มม.	2	ท่อน	440.00	880.00	200.00	400.00	1,280.00	
	รวมหน้า 4				213,958.00		32,954.00	246,912.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-4				408,965.00		92,714.60	501,679.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางเกษร ศิลปกุล)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา ขอรรัตน์)

รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพป./สพม. สพม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
54	แผ่นพลาสติกติดอึดผิวแข็ง ขนาด 0.8 มม. ทำได้ะ กว้าง 0.60 X 12.70 ม.	2	แผ่น	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	ลามิเนต 2 ชุด
55	แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ ขนาด 20 มม. ทำได้ะ กว้าง 0.40 X 12.70 ม.	6	แผ่น	860.00	5,160.00	-	-	5,160.00	2 ชุด
	งานปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเกษตรกรรม				-		-	-	80,099.00
56	ท่อเหล็กกลาง 2 x 2 นิ้ว ขนาด 3.2 มม. (มอก)	10	เส้น	560.00	5,600.00	230.00	2,300.00	7,900.00	
57	มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ .05 x 150 ขนาด 5 มม. 60 ตรม.	130	แผ่น	74.00	9,620.00	-	-	9,620.00	
58	ครอบเพิงหมาแหงนลอนคู่	55	แผ่น	58.00	3,190.00	-	-	3,190.00	
59	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 8 - 10 นิ้ว	55	ตัว	6.00	330.00	-	-	330.00	
60	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่	45	ตรม.	-	-	45.00	2,025.00	2,025.00	
61	ไฟฟ้า หลอด LED 10 วัตต์	2	ดวง	118.00	236.00	-	-	236.00	
62	สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16 A 250 v	2	ชุด	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
63	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขั้วกลม-แบน 16 A 250 v มีกราวด์ ม่านนิรภัย	1	ชุด	176.00	176.00	90.00	90.00	266.00	
64	สายไฟดวงโคม	2	จุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	
65	สายไฟสวิตช์	2	จุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	
	รวมหน้า 5				26,996.00		4,895.00	31,891.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-5				435,961.00		97,609.60	533,570.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นางเกษร ศิลปกุล)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง
(นางสาวสุกัญญา ขอรรัตน์)
รองผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพป./สพม. สพม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
66	สายไฟใต้รับชนิดมีกราวด์	1	จุด	430.00	430.00	110.00	110.00	540.00	
62	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. หน้า 10 ซม.	114	ตรม.	252.00	28,728.00		-	28,728.00	
64	ถนนคอนกรีตหน้าอาคารเกษตร 3 x 10 x 0.12 เมตร	10	ม.	1,300.00	13,000.00		-	13,000.00	
65	ถนนคอนกรีตข้างอาคารเกษตร 1.5 x 20 x 0.12 เมตร	20	ม.	655.00	13,100.00		-	13,100.00	
	ทางเดินเชื่อมอาคารทุกอาคาร				-		-	-	516,000.00
66	หลังคาเมทัลชีสกว้าง 2 ม. เสา ขนาด 2.5 " หลังคาเหล็กคาคด เหลี่ยม 6 หุน กว้าง 2 ม.	430	เมตร	1,200.00	516,000.00		-	516,000.00	
	งานซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุด (อาคารศรีสมบัติ)				-		-	-	784,196.00
67	คำรื้อกระเบื้องลอนคู่	900	ตรม.		-	20.00	18,000.00	18,000.00	รื้อกอง
68	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.5 x 1.2 หน้า 5 มม.	2,000	แผ่น	58.00	116,000.00		-	116,000.00	
69	ครอบสัณโค้งกระเบื้องลอนคู่	264	แผ่น	58.00	15,312.00		-	15,312.00	
70	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8 - 10 นิ้ว	2,264	ตัว	6.00	13,584.00		-	13,584.00	
71	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ทรงปั้นหยา	900	ตรม.	-	-	55.00	49,500.00	49,500.00	
72	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยเรียบหนา 4 มม. ดีไซน์ร่อง	120	ตรม.	251.00	30,120.00	75.00	9,000.00	39,120.00	
	ยาวแนวโพลีเอทิลีนขึ้นแผ่นที่ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	-		-	-	-	-	-	
73	ทาสีฝ้าเพดาน	120	ตรม.	35.00	4,200.00	30.00	3,600.00	7,800.00	
รวมหน้า 6					750,474.00		80,210.00	830,684.00	
สรุปค่างาน หน้า 1-6					1,186,435.00		177,819.60	1,364,254.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นางเกษร ศิลกุล)

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง
(นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน


รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สพป./สพม. สพม.11


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
74	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย	120	ม.	216.00	25,920.00	94.00	11,280.00	37,200.00	
75	ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 x 16 นิ้ว	960	ตรม.	350.00	336,000.00	158.00	151,680.00	487,680.00	รวมปูนทราย
	งานซ่อมแซมอาคารปาริชาติ				-		-	-	420,147.00
76	คำรื้อกระเบื้องลอนคู่	656	ตรม.		-	20.00	13,120.00	13,120.00	รื้อกอง
77	หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	656	ตรม.	350.00	229,600.00	70.00	45,920.00	275,520.00	
78	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย	124	ม.	216.00	26,784.00	94.00	11,656.00	38,440.00	
79	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. ตีเว้นร่อง	124	ม.	267.00	33,108.00	75.00	9,300.00	42,408.00	
	ยารแนวโพลีริเทนซินแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	-		-	-	-	-	-	
80	ทาสีฝ้าเพดาน	124	ตรม.	35.00	4,340.00	30.00	3,720.00	8,060.00	
81	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป 1.5 x 3"	23	ม.	33.00	759.00	40.00	920.00	1,679.00	
82	พัดลมโคมจิ๋ว ติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 400 มม.	24	เครื่อง	1,360.00	32,640.00	345.00	8,280.00	40,920.00	
	ปรับปรุงอาคารพักนอนชั่วคราวนักเรียน				-		-	-	131,226.00
83	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 400 มม.	12	เครื่อง	1,840.00	22,080.00	345.00	4,140.00	26,220.00	
84	ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	222	ตรม.	315.00	69,930.00	158.00	35,076.00	105,006.00	
	รวมหน้า 7				781,161.00		295,092.00	1,076,253.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-7				1,967,596.00		472,911.60	2,440,507.60	

(ลงชื่อ)  รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นางเกษร ศิลกุล)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ บร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
สถานศึกษาที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพป./สพม. สพม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงพื้นที่ อาคารเพื่อฟ้า เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรีสากล				-		-	-	44,929.00
85	ก่อสร้างคอนกรีตบล็อกหนา 7 ซม. ไขว้แนว	54	ตรม.	122.00	6,588.00	89.00	4,806.00	11,394.00	
86	ก่อสร้างคอนกรีตบล็อกกันฝน หนา 9 ซม.	4	ตรม.	220.00		89.00	356.00	356.00	
87	พื้นที่ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	54	ตรม.	315.00	17,010.00	158.00	8,532.00	25,542.00	
88	ไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T 8 แบบมาตรฐาน	2	ดวง	360.00	720.00	115.00	230.00	950.00	
	โคม 2 x 18 วัตต์ ขนาด 30 x 120 ซม.	-		-	-	-	-	-	
89	สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16 A 250 v	2	ชุด	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
90	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้กลม-เบน 16 A 250 v มีกราวด์ ม่านนิรภัย	1	ชุด	176.00	176.00	90.00	90.00	266.00	
91	สายไฟดวงโคม	2	จุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	
92	สายไฟสลิตซ์	2	จุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	
93	สายไฟได้รัรับชนิดมีกราวด์	1	จุด	430.00	430.00	110.00	110.00	540.00	
94	พัดลมติดโครงตีตมั่ง ขนาด 16 นิ้ว 400 มม.	1	เครื่อง	1,840.00	1,840.00	345.00	345.00	2,185.00	
95	ก่อสร้างคอนกรีตบล็อกหนา 7 ซม. ไขว้แนว กันห้อง 1 ห้อง	12	ตรม.	122.00	1,464.00	89.00	1,068.00	2,532.00	
รวมหน้า 8					28,912.00		16,017.00	44,929.00	
สรุปค่างาน หน้า 1-8					1,996,508.00	-	488,928.60	2,485,436.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นางเกษร ศิลกุล)

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง
(นางสาวสุกัญญา ขอรรัตน์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพป./สพม. สพม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูอาคารเพื่อฟ้าและอุตสาหกรรม				-		-	-	128,460.00
96	ติดตั้งประตูบานเลื่อนอาคารเพื่อฟ้าและอุตสาหกรรม 3.5 x 3 ม.	6	ชุด	18,000.00	108,000.00		-	108,000.00	รวมวัสดุและค่าแรง
97	พัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 400 มม.	12	เครื่อง	1,360.00	16,320.00	345.00	4,140.00	20,460.00	
	ปรับปรุงห้องเรียนอุตสาหกรรม 2 ห้อง				-		-	-	453,852.00
92	ฝ้ายปั๊มบอร์ดาบเรียนรอยต่อหนา 9 มม. คราวโลหะชุบสังกะสี	460	ตรม.	312.00	143,520.00	75.00	34,500.00	178,020.00	ทนความชื้น
93	ทาสีฝ้า มอก.272-2549	460	ตรม.	35.00	16,100.00	30.00	13,800.00	29,900.00	
94	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 12 ช่อง	1	ตู้	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
95	พัดลมโคมจิ๋ว ติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 400 มม.	24	เครื่อง	1,360.00	32,640.00	345.00	8,280.00	40,920.00	
96	งานลอกสีเก่า	202	ตรม.	-	-	10.00	2,020.00	2,020.00	
97	ทาสียารัดสีปูนเก่า	202	ตรม.	-	-	20.00	4,040.00	4,040.00	
98	งานทาสีภายใน ปูนเก่า มอก. 2321-2549	202	ตรม.	50.00	10,100.00	30.00	6,060.00	16,160.00	
99	งานทาสีภายนอกปูนเก่า มอก. 2321-2549	404	ตรม.	60.00	24,240.00	34.00	13,736.00	37,976.00	
100	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	140	ตรม.	315.00	44,100.00	158.00	22,120.00	66,220.00	
101	เซฟต์สวิตช์ 200A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,400.00	1,400.00	12,400.00	
	รวมหน้า 9				412,420.00		111,096.00	523,516.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-9				2,408,928.00		600,024.60	3,008,952.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นางเกษร ศิลกุล)

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง
(นางสาวสุกัญญา ขอรรัตน์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพป./สพม. สพม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
102	ไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T 8 แบบมาตรฐาน โคม 2 x 18 วัตต์ ขนาด 30 x 120 ซม.	48	ดวง	360.00	17,280.00	115.00	5,520.00	22,800.00	
104	สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16 A 250 v	48	ชุด	52.00	2,496.00	80.00	3,840.00	6,336.00	
105	ตู้รับไฟฟ้าแบบตู้ชากลม-แบน 16 A 250 v มีกราวด์ ม่านนิรภัย	10	ชุด	176.00	1,760.00	90.00	900.00	2,660.00	
106	สายไฟดวงโคม	48	จุด	145.00	6,960.00	80.00	3,840.00	10,800.00	
107	สายไฟสวิตช์	48	จุด	145.00	6,960.00	80.00	3,840.00	10,800.00	
108	สายไฟตู้รับชนิดมีกราวด์	10	จุด	430.00	4,300.00	110.00	1,100.00	5,400.00	239,224.00
	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอินทนนท์				-		-	-	
109	ค่าชุดสีผนังเดิม	340	ตรม.	-	-	10.00	3,400.00	3,400.00	
111	สีน้ำมันภายใน สำหรับงานไม้ รวมสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	340	ตรม.	60.00	20,400.00	38.00	12,920.00	33,320.00	
112	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. สีเ็นร่อง	212	ตรม.	267.00	56,604.00	75.00	15,900.00	72,504.00	
	ยารแนวโพลีเอทิลีนขึ้นเส้นมัท คร่าวโลหะชุบสังกะสี พร้อมทาสี				-		-	-	
113	งานค้ำยันกันสั่นสะเทือนด้านกลางอาคาร (ตามแบบ)	1	รายการ	130,000.00	130,000.00			130,000.00	
	รวมหน้า 10				246,760.00			298,020.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-10				2,655,688.00	-	651,284.60	3,306,972.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางเกษร ศิลปกุล)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา ขอรรัตน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

☐ งานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอ/เขต หลังสวน


☐ หน่วยงาน สพม.11

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 10 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2017

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	3,306,972.60	1.3003	4,300,056.47	
รวมค่าก่อสร้าง				4,300,056.47	
(สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	4,300,000.00 **

ผู้ประมาณราคา



(นางเกษร ศิลปกุล)


รับรองความถูกต้อง



(นางสาวสุกัญญา ขอรัดน์)

รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน


รับรองความถูกต้อง


(นางวิชชา ชอดกัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพม.11

ตรวจสอบความถูกต้อง


(นางวิชชา ชอดกัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพม.11


สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนสวนศรีวิทยา	อำเภอ/เขต หลังสวน	
หน่วยงาน	สพม.11		
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด	จำนวน	12	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 ตุลาคม 2017		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน	4,300,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)	4,300,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา


(นางเกษร ศิลปกุล)

รับรองความถูกต้อง


(นางสาวสุกัญญา ขอรรัตน์)

รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง


(นางปิชน ปันธอน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพม.11

ตรวจสอบความถูกต้อง


(นางปิชน ปันธอน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพม.11