

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.4 (ก.) แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ : โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง LED ชนิดโซล่าเซลล์ให้แก่ชุมชน สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางศาสนา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสิริราษฎร์สามัคคี ตำบลถนน อำเภอมาบ จังหวัดปัตตานี
สถานที่ติดตั้ง : ภายในพื้นที่โรงเรียนสิริราษฎร์สามัคคี ตำบลถนน อำเภอมาบ จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงเรียนสิริราษฎร์สามัคคี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโคมไฟส่องสว่าง LED โซล่าเซลล์								
	1.1 โคมไฟ LED (Solar Street Light-ALL IN ONE) ขนาด 35 วัตต์	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	1.2 แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ Mono Cyrtralline ขนาด 150 วัตต์	1.00	แผง	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	1.3 ชุดควบคุมแบตเตอรี่แบบ Lithium Iron Phosphate ขนาด 12.8 โวลต์ 40 แอมป์ และชาร์จ	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2	งานเสาไฟฟ้าเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว สูง 6 เมตร								
	2.1 เสาไฟโซล่าเซลล์สูง 6 เมตร	1.00	ต้น	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	2.2 ฐานเสาไฟสกรูพวย	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
3	งานติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	ระบบ	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
	ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน							54,000.00	